



BAUSTOFFÜBERWACHUNG FREIBURG

Beton - Estrich - Mörtel - Gesteinskörnung

GmbH

- WPK-Prüfstelle nach DIN 1045-2
- Güte- u. Qualitätsüberwachung v. Baustoffen
- Sachverständigengutachten
- Forschung und Entwicklung
- Wasserdichte Bauwerke

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH
Weißerlenstr. 1h D-79108 Freiburg

Karl Strohmaier GmbH

Feldbergstraße 2a

79395 Neuenburg- Grißheim



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18360-01-00

Zertifizierte WPK-Prüfstelle
nach DIN EN 206-1
und DIN 1045-2 durch
BÜV-ZERT BW

Juni 2019

Prüfbescheinigung / Bestätigung der Eigenschaften

Produktlinie Carre Porafil Fein 1/3, verschiedene Formate und Einfärbungen

von Februar bis April 2019 wurden die o.g. Betonpflastersteine auf ihre Eigenschaften und Leistungsfähigkeit geprüft. Die Steine wurden produktionsbedingt von Oktober 2018 bis Februar 2019 als Stichprobe aus der jeweils laufenden Produktion entnommen. Die Prüfungen wurden gemäß DIN EN 1338:2003 und Berichtigung 1- 11/2006, z.T. in Anlehnung durchgeführt.

5.2.4 Zulässige Abweichungen der Länge, Breite und Dicke; Tabelle 1

Alle Steinformate liegen innerhalb der gemäß Tabelle 1 zulässigen Abweichungen. Das Bruchbild nach Prüfung war homogen und unauffällig.

5.2.4 Zulässige Abweichungen der Diagonalen; Tabelle 2

Die Diagonalen der verschiedenen Steinformate liegen $\leq 300\text{mm}$ gemäß Tabelle 2. Es wurden ungeachtet dessen die Diagonalmaße bestimmt. Sie liegen bei allen Formaten innerhalb der Klasse 2K.

5.3.2 Witterungswiderstand; Tabelle 4.1

Die Prüfung der Wasseraufnahme wurde aufgrund des haufwerkporigen Gefüges nicht durchgeführt. Da faktisch keine speichernde Wasseraufnahme stattfindet, können die Produktreihen demnach der Klasse 2B zugeordnet werden.

5.3.2 Witterungswiderstand; Tabelle 4.2

Der Masseverlust liegt bei allen Formaten deutlich unter der maximal zulässigen Menge. Demnach können die Produktreihen zusätzlich auch der Klasse 3D zugeordnet werden.

Prüfbescheinigung / Bestätigung der Eigenschaften

Produktlinie Carre Porafil Fein 1/3, verschiedene Formate und Einfärbungen

5.3.3 Spaltzugfestigkeit

Die Anforderungen gemäß Punkt 5.3.3.2 werden von allen Formaten zielsicher eingehalten.

5.3.6.1 Brandverhalten

Pflastersteine aus Beton besitzen ohne Prüfung das Brandverhalten nach Klasse A1, siehe Kommissionsentscheidung 96/603/EU (Norm- Zitat).

Rutschhemmende Oberfläche

Die Prüfung erfolgte am willkürlichen Verband (grau und eingefärbt) und in Anlehnung an die DIN 51130 (begehen sog. „schiefe Ebene“). Als Prüfschuh wurde ein Sicherheitsschuh S3 in Anlehnung an DIN EN 345 verwendet.

Bei gleichbleibenden Voraussetzungen bezüglich Ausgangsstoffen, Herstellung und Oberflächenvergütung können die ähnlichen Oberflächen dieser Produktreihe der Klasse R11 zugeordnet werden.

Versickerungsfähigkeit

Bei der Produktlinie Carre Porafil Fein erfolgt die Wasserversickerung durch einen haufwerksporigen Aufbau bzw. Querschnitt der Steine

Die Produktlinie Carre Porafil Fein ist in der Lage, die gemäß ATV A138 geforderte Regenspende sicher zu versickern.

Maßgebliche Voraussetzung ist ein sach- und fachgerechter Aufbau unter Verwendung der gemäß den einschlägigen Normen, Richtlinien, Merkblätter und zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen geeigneten Baustoffe für die Frostschuttschicht, Tragschicht, Bettung und Fugenfüllmaterial.

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH

EDV- gestützt erstellt, ohne Unterschrift gültig

Ihr Ansprechpartner: Andreas Lang